

ŠVESTKA

DEMOLICE • ZEMNÍ PRÁCE • NADROZMĚRNÁ PŘEPRAVA • MOBILNÍ JEŘÁBY • DOPRAVA • RECYKLACE

FINLAY J - 1175

- Jednovzpěrný čelistový drtič JAQUES
- HYDROSTATICKÝ POHON - MOŽNOST REVERSNÍHO POHYBU pro čištění zablokované komory , nebo trvale při drcení zahliněné suroviny, nebo asfaltu
- Regulace rychlosti otáček pohyblivé čelisti v rozmezí 230 – 300 ot./min.
- Vstupní rozměry tlamy 1070 mm x 762 mm ... max. velikost vstupního zrna je 685 mm
- Stavitelná štěrbina 45mm – 175 mm
- Násypka objem 9 m³, hydraulicky sklopné bočnice i zadní čelo
- 12 mm HARDOX otěruvzdorné vyložení bočnic násypky
- Vibrační podavač s regulací rychlosti
- Dvoustupňový odhliňovač s roztečí mezi žebry 55 mm , výměnné síťové segmenty, stavitelná klapka
- Boční pas odhlinění šíře 650 mm – hydraulicky sklopný s možností zrcadlového umístění
- Čelní vynášecí pas 1000 mm, kluzné segmenty v místě dopadu, HARDOXem vyložené bočnice
- Maximální výsypaná výška 3,6 - 4,0 m
- Pohonná jednotka CAT C9 o výkonu 261 kW
- Hydraulický systém EATON
- Elektronický řídicí a ovládací systém s využitím nejmodernější sběrnice CANBUS nabízí několik režimů včetně diagnostického a možnost programování
- Možnost výběru tří provozních režimů drcení
- Pásový podvozek s roztečí 3,87 m, šíře pasu 500 mm
- základní rozměry a hmotnosti :

■ celková délka pracovní/přepravní	15,76 m / 14,53 m
■ celková šířka pracovní/přepravní	4,27 m / 2,90 m
■ celková výška pracovní/přepravní	3,95 m / 3,49 m
■ nakládací výška násypky	3,95 m
■ celková hmotnost	52 000 kg

Transport Dimensions



Working Dimensions



Maximum Plant Capacity:

Tph**	Stph**
475	524

**Material is based on Limestone with bulk density 1.6T/m³. Where available optional Pre-screen is used. Maximum capacity uses optimal mesh sizes and material conditions.

Machine Weight: 51,300kg (113,096lbs) (without by-pass conveyor and magnet options)
53,500kg (117,946lbs) (with by-pass conveyor and magnet options)